



PRESUPUESTO OFICIAL

1 - PRESUPUESTO DE OBRA DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO DE SANTO D
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Febrero

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO
1	Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes	M2	2.137,00	\$ 2.850,00
2	Pintura en promical y acronal de muros y aleros a dos manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo para trabajo en alturas.	M2	2.137,00	\$ 4.668,00
3	Pintura en koraza para fachada del Paraninfo a dos manos, de acuerdo a colores determinados, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo para trabajo en alturas.	M2	156,00	\$ 9.234,00
4	Pintura en aceite para puertas ambas caras, incluye previo lijado de las superficies	UNID.	25,00	\$ 38.000,00
5	Pintura en aceite para ventanas y balcones, ambas caras, incluye limpieza de vidrios	UNID.	68,00	\$ 29.000,00
6	Pintura en esmalte de canales y bajantes	ML	444,00	\$ 2.819,00
7	Protección acrílica para el ladrillo a la vista, de las cornizas y ventanas, utilizando sika 101 y emulsión	ML	113,00	\$ 1.200,00
8	Protección acrílica para portales en piedra, utilizando sika 101 y emulsión	UNID.	3,00	\$ 90.000,00
9	Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado	GLOB	1,00	\$ 350.000,00
10	Limpieza interior de canales, incluye recolección y bote	ML	240,00	\$ 900,00
11	Pintura en vinilo para cenefa doble	ML	61,00	\$ 5.200,00
12	Pintura de faroles, incluye limpieza	UND	38,00	\$ 6.500,00
13	protección acrílica para portales en ladrillo	UND	5,00	\$ 90.000,00
14	Pintura en vinilo para cenefa sencilla	ML	242,00	\$ 4.200,00
	COSTO DIRECTO			
	AUI 25%			
	COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO			
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%			
	COSTO TOTAL			

2 - PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LA CASA DE LOS I

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO
1	Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal ex	M2	605	\$ 2.850,00
2	Pintura en promical y acronal de muros y aleros a d	M2	605	\$ 4.668,00
3	Pintura en aceite para puertas ambas caras, incluye balcones, incluye previo lijado de las superficies	UNID.	7	\$ 38.000,00
4	Pintura en aceite para ventanas y balcones, ambas caras, incluye limpieza de vidrios	UNID.	22	\$ 29.000,00
5	Pintura en esmalte de canales y bajantes	ML	126	\$ 2.819,00
6	Pintura de rejas de seguridad, balcones	UNID.	22	\$ 26.500,00
7	Protección acrílica para portales en piedra, utilizar	UNID.	1	\$ 90.000,00
9	Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificac	GLOB	1	\$ 350.000,00
10	Limpieza interior de canales, incluye recolección y bote	ML	70	\$ 900,00

11	Aseo general y bote de escombros	GLOB	1	\$ 100.000,00
	COSTO DIRECTO			
	AUI 25%			
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO			
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%			
	COSTO TOTAL			

3 - PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL EDIFICIO EL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Febrero

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO
1	Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes	M2	1.275,00	\$ 2.850,00
2	Pintura en promical y acronal de muros y aleros a tres manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial	M2	1.275,00	\$ 4.668,00
3	Pintura en aceite para puertas, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies	UNID.	6,00	\$ 38.000,00
4	Pintura en aceite para ventanas y rejas, ambas caras, incluye limpieza de vidrios, balcones, previo lijado de las superficies	UNID.	58,00	\$ 29.000,00
5	Reparación de aleros en mortero 1:3, incluye demolición de repellos en mal estado, instalación de malla con vena, andamios y equipo de seguridad industrial, altura promedio 9 metros.	M2	10,00	\$ 25.500,00
6	Protección acrílica para portales en piedra, utilizando sika 101 y emulsión	UNID.	1,00	\$ 90.000,00
7	Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado	GLOB	1,00	\$ 350.000,00
8	Limpieza interior de canales, incluye recolección y bote	ML	140,00	\$ 900,00
9	Pintura en aceite de canales y bajantes	ML	220,00	\$ 2.819,00
10	Aseo general y bote de escombros	GLOB	1,00	\$ 100.000,00
	COSTO DIRECTO			
	AUI 25%			
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO			
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%			
	COSTO TOTAL			

4 - PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL MUSEO CASA MOSQUERA Y ARCHIVO HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Febrero

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO
1	Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes	M2	615,00	\$ 2.850,00
2	Pintura en promical y acronal de muros y aleros a tres manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial	M2	615,00	\$ 4.668,00
3	Pintura en barniz para puertas exteriores, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies	UNID.	2,00	\$ 38.000,00
4	Pintura en barniz para ventanas incluye rejas, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies	UNID.	16,00	\$ 29.000,00
5	Reparación de aleros en mortero 1:3, incluye demolición de repellos en mal estado, instalación de malla con vena, andamios y equipo de seguridad industrial, altura promedio 9 metros.	M2	10,00	\$ 25.500,00
6	Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado	GLOB	1,00	\$ 250.000,00

7	Limpieza interior de canales, incluye recolección y bote	ML	104,00	\$ 900,00
8	Pintura en aceite de canales y bajantes	ML	123,00	\$ 2.819,00
9	Aseo general y bote de escombros	GLOB	1,00	\$ 100.000,00
	COSTO DIRECTO			
	AUI 25%			
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO			
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%			
	COSTO TOTAL			

5 - PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Febrero

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO
1	Rasqueteo de muros para retirar las capas de cal existentes	M2	1.106,00	\$ 2.850,00
2	Pintura en promical y acronal de muros y aleros a tres manos, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial	M2	1.106,00	\$ 4.668,00
3	Pintura en aceite para puertas, ambas caras, incluye previo lijado de las superficies	UNID.	15,00	\$ 38.000,00
4	Pintura en aceite para ventanas incluye rejas, ambas caras, rejas y previo lijado de las superficies	UNID.	15,00	\$ 29.000,00
5	Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado	GLOB	1,00	\$ 350.000,00
6	Limpieza interior de canales, incluye recolección y bote	ML	120,00	\$ 900,00
7	Protección acrílica para portales en piedra, utilizando skia 101 y emulsión	UNID.	2,00	\$ 90.000,00
8	Pintura de canales y bajantes	ML	182,00	\$ 2.819,00
9	Aseo general y bote de escombros	GLOB	1,00	\$ 100.000,00
	COSTO DIRECTO			
	AUI 25%			
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO			
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%			
	COSTO TOTAL			

6 - PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS EXTERNAS DEL EDIFICIO DE LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO
1	Pintura koraza a tres manos en muros y aleros, incluye resanes, estuco en los sitios que se requiera, andamios y equipo de seguridad industrial, altura promedio = 10.60 mts	M2	1.150,00	\$ 9.234,00
2	Demolición de repellos en mal estado incluye: andamios y equipo de seguridad industrial, altura promedio = 10.60 mts; acarreo y bote.	M2	90,00	\$ 9.800,00
3	Construcción de repellos en mortero 1:3 incluye : andamios y equipo de seguridad industrial, altura promedio = 10.60 mts	M2	90,00	\$ 19.329,00
4	Pintura de canales y bajantes	ML	97,00	\$ 2.819,00

5	Reparación de aleros en mortero 1:3, incluye demolición de repellos en mal estado, instalación de malla con vena, andamios y equipo de seguridad industrial, altura promedio 10,60 metros.	M2	30,00	\$ 20.500,00
6	Arreglo de canales y bajantes, incluye rectificación de soldaduras y/o reemplazo de tramos en mal estado	GLOB	1,00	\$ 250.000,00
7	Limpieza interior de canales, incluye recolección y bote	ML	97,00	\$ 900,00
8	Aseo general y bote de escombros	GLOB	1,00	\$ 100.000,00
	COSTO DIRECTO			
	AUI 25 %			
	COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO			
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%			
	COSTO TOTAL			

7 - PRESUPUESTO DE OBRA PARA EL ENLUCIMIENTO DE LAS FACHADAS DEL PANTEON DE LOS PROCERES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Febrero

No.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO
1	Pintura en koraza 3 manos de muros y cornizas, incluye resanes, repellos, estuco en partes que sea necesario ,andamios y equipo de seguridad industrial.	M2	200,00	\$ 9.234,00
2	Pintura en vinilo a 3 manos de muros interiores, incluye resanes, repellos, estuco en partes que sea necesario ,andamios y equipo de seguridad industrial.	M2	250,00	\$ 6.770,00
3	Pintura en aceite para puerta 1,86 x 3,80, ambas caras	UNID.	1,00	\$ 75.264,00
4	Pintura puerta de balcón 1.25 x 2.65	UNID.	1,00	\$ 37.632,00
5	Pintura en aceite para ventanas 1.40 x 2.00, ambas caras	UNID.	5,00	\$ 28.851,00
6	Aseo general y bote de escombros	GLOB	1,00	\$ 80.000,00
	COSTO DIRECTO			
	AUI 25%			
	COSTO DIRECTO + COSTO INDERECTO			
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%			
	COSTO TOTAL			

PRESUPUESTO OFICIAL

ENLUCIMIENTO DE FACHADAS EDIFICIOS DEL SECTOR HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

No.	EDIFICIO	Febrero 04 de 2013 VALOR COSTO DIRECTO
1	EDIFICIO DE SANTO DOMINGO	\$ 24.682.306
2	EDIFICIO CASA ROSADA	\$ 6.993.584
3	EDIFICIO EL CARMEN	\$ 13.036.630
4	CASA MOSQUERA-ARCHIVO HISTORICO	\$ 6.208.907
5	FACULTAD DE ARTES	\$ 10.570.966
6	VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES	\$ 14.566.453
7	PANTEON DE LOS PROCERES	\$ 3.876.451
	COSTO DIRECTO	\$ 79.935.297
	AUI 25%	\$ 19.983.824,25
	COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	\$ 99.919.121,25
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5%	\$ 639.482,38

	COSTO TOTAL	\$ 100.558.604
--	-------------	-----------------------

ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ LOPEZ
Profesional Universitario
Area de Mantenimiento

OMINGO

04 de 2013

VR. TOTAL
\$ 6.090.450,00
\$ 9.975.516,00
\$ 1.440.504,00
\$ 950.000,00
\$ 1.972.000,00
\$ 1.251.636,00
\$ 135.600,00
\$ 270.000,00
\$ 350.000,00
\$ 216.000,00
\$ 317.200,00
\$ 247.000,00
\$ 450.000,00
\$ 1.016.400,00
\$ 24.682.306,00
\$ 6.170.576,50
\$ 30.852.882,50
\$ 197.458,45
\$ 31.050.340,95

POSGRADOS

VR. TOTAL
\$ 1.724.250,00
\$ 2.824.140,00
\$ 266.000,00
\$ 638.000,00
\$ 355.194,00
\$ 583.000,00
\$ 90.000,00
\$ 350.000,00
\$ 63.000,00

\$ 100.000,00
\$ 6.993.584,00
\$ 1.748.396,00
\$ 8.741.980,00
\$ 55.948,67
\$ 8.797.928,67

04 de 2013

VR. TOTAL
\$ 3.633.750,00
\$ 5.951.700,00
\$ 228.000,00
\$ 1.682.000,00
\$ 255.000,00
\$ 90.000,00
\$ 350.000,00
\$ 126.000,00
\$ 620.180,00
\$ 100.000,00
\$ 13.036.630,00
\$ 3.259.157,50
\$ 16.295.787,50
\$ 104.293,04
\$ 16.400.080,54

A

04 de 2013

VR. TOTAL
\$ 1.752.750,00
\$ 2.870.820,00
\$ 76.000,00
\$ 464.000,00
\$ 255.000,00
\$ 250.000,00

\$ 93.600,00
\$ 346.737,00
\$ 100.000,00
\$ 6.208.907,00
\$ 1.552.226,75
\$ 7.761.133,75
\$ 49.671,26
\$ 7.810.805,01

;

04 de 2013

VR. TOTAL
\$ 3.152.100,00
\$ 5.162.808,00
\$ 570.000,00
\$ 435.000,00
\$ 350.000,00
\$ 108.000,00
\$ 180.000,00
\$ 513.058,00
\$ 100.000,00
\$ 10.570.966,00
\$ 2.642.741,50
\$ 13.213.707,50
\$ 84.567,73
\$ 13.298.275,23

DE

Febrero 04 de 2013

VR. TOTAL
VR. TOTAL
\$ 10.619.100,00
\$ 882.000,00
\$ 1.739.610,00
\$ 273.443,00

\$ 615.000,00
\$ 250.000,00
\$ 87.300,00
\$ 100.000,00
\$ 14.566.453,00
\$ 3.641.613,25
\$ 18.208.066,25
\$ 116.531,62
\$ 18.324.597,87

04 de 2013

VR. TOTAL
\$ 1.846.800,00
\$ 1.692.500,00
\$ 75.264,00
\$ 37.632,00
\$ 144.255,00
\$ 80.000,00
\$ 3.876.451,00
\$ 969.112,75
\$ 4.845.563,75
\$ 31.011,61
\$ 4.876.575,36